

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO: AP-CT-F-08-05			
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						VERSIÓN: 5			
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 2			
								FECHA: 22/05/2020			
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A		12/08/2021				MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR 049-2021 S.NTE.			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA											
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		AINECOL S.A.S									
RÉGIMEN DE VENTAS:		Común				(X)		NIT:		800.120.677-2	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUEENTES									
DIRECCIÓN:		CARRERA 148 # 112-34									
CORREO ELECTRÓNICO:		administrativa@ainecol.com									
NUMERO TELEFÓNICO:		7557233-3505590633									
OBJETO DEL CONTRATO											
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA CUAL DEBE INCLUIR UNA BOLSA REPUESTOS A FIN DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.											
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO											
RUBRO PRESUPUESTAL		MANTENIMIENTO E.S.E.					CDP NO.	588			
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO											
I. Mantenimiento predictivo y preventivo del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados.											
Item	Equipo			Marca	Unidad de medida	Modelo	especificación técnica	Observación	V/r Unitario	IVA	V/r Total
AIRES ACONDICIONADOS											
ÍTEM	EQUIPO		MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	SERVICIO				
USS SUBA											
1	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 1	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	B39613411100018	AS-36A2/EYK	PISÓ 1	LABORATORIO	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
2	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 2	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	A39610811100011	ASW-36A2/EYK	PISÓ 1	LABORATORIO		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
3	AIRE ACONDICIONADO LACTARIO	MANEJADORA CONDENSADORA	AIRFLEX		MRCC18AS	TERRAZA CUARTO PISO	LACTARIO		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
4	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS 1	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	B39613411100071	AS-36A2/EYK	PISÓ 4	SISTEMAS		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
5	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS 2	CONDENSADORA SPLIT	AMERICAN AIR		MRCE24AS	PISÓ 4	SISTEMAS		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
6	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	D200016540115202160003	MOV-B-36C-X	SÓTANO	TAC		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
7	AIRE ACONDICIONADO UPS 1	CONDENSADORA SPLIT	LG	210KA00161	LV-D6021AL	SÓTANO	UPS		\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
8	AIRE ACONDICIONADO UPS 2	CONDENSADORA SPLIT	LG	207000486	LV-D6021AL	SÓTANO	CUARTO UPS		\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
9	CHILLER		CARRIER	4501B38142	30RAP160226VX	TERRAZA CUARTO PISO	EDIFICIO		\$ 320.000	\$ 60.800	\$ 380.800
10	MANEJADORA AC1		AIRFLEX	AE0111-2138	TEC3-157	CUARTO DE VENTILACIÓN	SALAS DE CIRUGÍA		\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000
11	MANEJADORA AC2		AIRFLEX	AE0112-2146	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	RECUPERACIÓN CIRUGÍA	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	
12	MANEJADORA AC3		AIRFLEX	AE0111-2147	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATOS	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	
13	MANEJADORA AC4		AIRFLEX	AE0111-2137	TEC3-157	CUARTO DE VENTILACIÓN	PARTOS	\$ 200.000	\$ 38.000	\$ 238.000	
14	MANEJADORA AC5		AIRFLEX	AE0111-2148	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	POSTPARTOS	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	
15	MANEJADORA AC6		AIRFLEX	AE0111-2149	TEC3-055	CUARTO DE VENTILACIÓN	URNB	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	
16	MANEJADORA UV1		AIRFLEX	AE0111-2150	TEC3-140	CUARTO DE VENTILACIÓN	URGENCIAS	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	
17	MANEJADORA UV2		AIRFLEX	AE0111-2151	TEC3-055	CUARTO DE VENTILACIÓN	UCIN	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	
CASP GAITANA											
18	AIRE ACONDICIONADO	CONDENSADORA SPLIT	LG	211KA00780	LS-T182CAM	PISÓ 1	ODONTOLOGIA		\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
USS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS											
19	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA	CONDENSADORA MANEJADORA	TRANE	93455202F	2TTA0072A3000C A	TERRAZA PISÓ 2	FARMACIA		\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
20	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	CONDENSADORA MANEJADORA	YORK	9305MK1BD	TWE090A300EL	TERRAZA PISÓ 2	FARMACIA LABORATORIO LABORATORIO		\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500
USS SIMÓN BOLÍVAR											
21	AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 1	CONDENSADORA SPLIT	WHIRLPOOL	883049164717	S-07-	SÓTANO CAFETERIA	AUDITORIO 1	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
22	AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 2	CONDENSADORA SPLIT	WHIRLPOOL	883049164717	S-07-	SÓTANO CAFETERIA	AUDITORIO 2		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
23	AIRE ACONDICIONADO IMAGENOLOGIA	CONDENSADORA MANEJADORA	STARLIGHT	C13061106414/12GA6234L	CV410-060-1	PISÓ 1,2	SALA DE IMAGENOLOGIA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
24	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	CONDENSADORA MANEJADORA	STARLIGHT	M13101108767	FCD410-072V-TD	PISÓ 1	LABORATORIO		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
25	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS LG	CONDENSADORA SPLIT	LG	C16111126559	CV060-3	PISÓ 2	LABORATORIO		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
26	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS SAMSUNG	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	L0501988103	FCD060DC	DATA CENTER	DATA CENTER		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
27	AIRE ACONDICIONADO UCI 8 PISÓ	CONDENSADORA MANEJADORA	CONFORTFRESH	206KALC00040	LTUC512MLEO	DATA CENTER	DATA CENTER		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
		CONDENSADORA MANEJADORA	CONFORTFRESH	DB98-22076C	AS32C2BCD	PISÓ 9	UCI 8	Se recomienda la rutina del anexo No. 3., sin	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
		CONDENSADORA	STARLIGHT	CTF036NW2	TCOV13048XB3	BANCO DE SANGRE	BANCO DE				

28	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRANSFUSIONAL	SPLIT	AMERICAN AIR	50050287-1121	ECO36CH2	PISO 1	UNIDAD TRANSFUSIONAL	menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
29	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 1	CONDENSADORA SPLIT	YORK	505002023110200306	VIDA09FS-ADA	ALMACEN	ALMACEN		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
30	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 2	CONDENSADORA SPLIT	YORK	50011020610	VJEA09FS-ADA	ALMACEN	ALMACEN		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
31	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 3	CONDENSADORA SPLIT	CARRIER			PISO 2	ALMACEN		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
CAPS CHAPINERO											
32	AIRE ACONDICIONADO CUARTO ELECTRICO 1 PISO	CONDENSADORA LG	LG	310KARW00070	SW342CP	SÓTANO	CUARTO ELECTRICO 1 PISO		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
33	AIRE ACONDICIONADO CUARTO ELECTRICO 2 PISO	CONDENSADORA SPLIT	LG	310KVAH00071	SW342CP	PISO 2	CUARTO ELECTRICO 2 PISO		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
34	AIRE ACONDICIONADO DATACENTER	CONDENSADORA SPLIT	CIAC	340677491088A120160030	CA-41A-060-V3N1C	TERRAZA PISO 4	DATACENTER	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
35	AIRE ACONDICIONADO DATACENTER	CONDENSADORA SPLIT	LIEBERT			DATACENTER	DATACENTER		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
36	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		WURDEN	7343773	YPN 15C	PISO 3	UPS		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
37	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRANSFUSIONAL	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	Y47JPADG200094H	ASV24PS8AX	SÓTANO	UNIDAD TRANSFUSIONAL		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
38	AIRE ACONDICIONADO UPS SÓTANO	CONDENSADORA SPLIT	LG	310KAYR00074	SW342CP	SÓTANO	UPS SÓTANO	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
39	CHILLER		YORK	2AYM014785	YCAL0046EE17XEB	TERRAZA	EDIFICIO		\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500
40	MANEJADORA 1		YORK	50531C20764218	YSM-50M0715HVL	TERRAZA	OBSTETRICIA		\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
41	MANEJADORA 2		YORK	50531C20764219	YSM-	TERRAZA	URGENCIAS		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
42	MANEJADORA 3		YORK	50531C20764220	YSM-50M1315HVR	TERRAZA	CONSULTA EXTERNA		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
43	MANEJADORA 4		YORK	50531C20764221	YSM-50M1117HHL	TERRAZA	ADMINISTRATIVA		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
CAPS LORENCITA											
44	AIRE ACONDICIONADO	CONDENSADORA SPLIT	LG	8DEX3830812TAPE00272	G122CB	TERRAZA PISO 2	CUARTO UPS		\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
LISS ENGATIVA											
45	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	CONDENSADORA SPLIT	GENERAL ELECTRIC		AS0D166DBE	TERRAZA URGENCIAS	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
46	AIRE ACONDICIONADO COMANDO TAC	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	.217001988080200211	KF-32GW/A1	TERRAZA URGENCIAS	COMANDO-IMAGENOLOGIA		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
47	AIRE ACONDICIONADO FACTURACIÓN CIRUGIA	CONDENSADORA SPLIT	CONFORTFRESH	MSD018510X2CFUER	LSB18	TERRAZA DATACENTER	FACTURACIÓN CIUGIA		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
48	AIRE ACONDICIONADO MAMOGRAFIA	CONDENSADORA SPLIT	YORK	.213402908091100042	YHEA12FS-ADK	TERRAZA URGENCIAS	MAMOGRAFIA-IMAGENOLOGIA		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
49	AIRE ACONDICIONADO RADIOGRAFIAS	CONDENSADORA SPLIT	CIAC	.213401908091100700	YHDA12FS-ADK	TERRAZA URGENCIAS	RADIOGRAFIA-IMAGENOLOGIA	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
50	AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS TALENTO HUMANO	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	G40700015800E8230063	CGV21V-012PH3U2C	TERRAZA URGENCIAS	SALA DE JUNTAS TALENTO HUMANO		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
51	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	YORK	0301 09576	KF-32GW/A1	TERRAZA URGENCIAS	SISTEMAS		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
52	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	0306-15105	BOC12P16A	TERRAZA URGENCIAS	SISTEMAS		\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
53	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	3650801452	FCPT-036	TERRAZA URGENCIAS	SISTEMAS	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
54	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	YORK	DB98-32364E-1	AS36UGBCX	TERRAZA URGENCIAS	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
55	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	DB98-32354E-1	AS36UGBCN	TERRAZA URGENCIAS	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
56	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	.332402613171200543	YNYFVC0608AABD-X	TERRAZA URGENCIAS	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
57	AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	C703726210317606400057	YMSFXC0608BAAX	TERRAZA URGENCIAS	TESORERIA	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 60.000	\$ 11.400	\$ 71.400
58	AIRE ACONDICIONADO UPS SÓTANO	CONDENSADORA SPLIT	YORK	07045C1023751	CV060-1	TERRAZA URGENCIAS	UPS SÓTANO		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
59	CHILLER		TRANE	C101262300610A18130055	MBU-60CR	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 250.000	\$ 47.500	\$ 297.500
60	MANEJADORA		TRANE		KF-32GW/A1	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
61	MANEJADORA		TRANE		KF-32GW/A1	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
62	MANEJADORA		TRANE	W1H2108400	YCID36S4353A	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
63	MANEJADORA		TRANE	W1A1579829	FXRP036H06H	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
64	MANEJADORA		TRANE	C99D05629M	CGAFC40EACA0E0	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
65	MANEJADORA		TRANE	K99E955498M	TCSA08ABA055	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
66	MANEJADORA		TRANE	K99E955483M	TCSA17BBA0BBAA	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
67	MANEJADORA		TRANE	K99E955476M	TCSA14BBA0BBAA	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
68	MANEJADORA		TRANE	K99E95519M	CUSTOMER57B12	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
69	MANEJADORA		TRANE		OD	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
70	MANEJADORA		TRANE		TCSA0178BA	TERRAZA URGENCIAS	EDIFICIO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
ANEXO No. 2. INVENTARIO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA											
ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	SERVICIO					
CES SURA											
1	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			PISO 2	AISSLOS URGENCIAS PEDIATRICAS		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
2	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			CUARTO DE VENTILACIÓN	CONSULTA URGENCIAS PEDIATRICAS		\$ 65.000	\$ 12.350	\$ 77.350	
3	EXTRACCIÓN	AIRFLEX			DEPOSITO SÓTANO	SÓTANO		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
4	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			PISO 2	OBSERVACIÓN URGENCIAS PEDIATRICAS		\$ 65.000	\$ 12.350	\$ 77.350	
5	EXTRACCIÓN E10	AIRFLEX	577334		TERRAZA PISO 4	BAÑOS		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
6	EXTRACCIÓN E11	AIRFLEX	577337		TERRAZA PISO 4	LAVANDERÍA		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
7	EXTRACCIÓN E12	AIRFLEX	583543		TERRAZA PISO 4	MORGUE		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
8	EXTRACCIÓN E13	AIRFLEX	AE0111-2168	TEC3-084	PISO 2	SALAS DE CIRUGIA		\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800	

9	EXTRACCIÓN E14	AIRFLEX	AE0111-2169	TEC3-084	PISÓ 2	SALA DE PARTOS		\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
10	EXTRACCIÓN E15	AIRFLEX	AE0111-2170	VCI-SC22 1/4	PISÓ 2	URGENCIAS		\$ 220.000	\$ 41.800	\$ 261.800
11	EXTRACCIÓN E17	AIRFLEX	AE0111-2172	VCI-SC18 1/4	CUARTO DE EXTRACCIÓN	CONSULTA EXTERNA		\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600
12	EXTRACCIÓN E2	AIRFLEX	AE0111-2157	VCI-SC15	PISÓ 2	RECUPERACIÓN CIRUGÍA		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
13	EXTRACCIÓN E3	AIRFLEX	AE0111-2158	VCI-SC12 1/4	PISÓ 2	SALA DE PARTOS		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
14	EXTRACCIÓN E4	AIRFLEX	AE0111-2159	VCI-SC15	PISÓ 2	ESTERILIZACIÓN	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
15	EXTRACCIÓN E5	AIRFLEX	AE0111-2160	VCI-SC18 1/4	PISÓ 2	POSTPARTO		\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800
16	EXTRACCIÓN E6	AIRFLEX	AE0111-2161	VCI-SC15	PISÓ 2	NEONATOS		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
17	EXTRACCIÓN E7	AIRFLEX	AE0111-2162	VCI-SC18 1/4	PISÓ 2	RECÉN NACIDOS		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
18	EXTRACCIÓN E8	AIRFLEX	AE0111-2163	TEC3-055	INGRESO FUNCIONARIOS	AUDITORIO	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
19	EXTRACCIÓN E9	AIRFLEX	577338		TERRAZA PISÓ 4	BAÑOS		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
20	EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN HONGO	PENN VENTILATION		FX16B	PISÓ 2	LABORATORIO		\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050
21	EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN HONGO	PENN VENTILATION		FX16B	PISÓ 2	RAYOS X		\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050
22	SUMINISTRO S12	AIRFLEX	583536			TERRAZA CUARTO PISO	MORGUE	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
23	SUMINISTRO UV3	AIRFLEX				INGRESO FUNCIONARIOS	AUDITORIO	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
24	SUMINISTRO UV4	AIRFLEX			PISÓ 2	RAYOS X		\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050
25	SUMINISTRO UV5	AIRFLEX			PISÓ 2	LABORATORIO		\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050
26	SUMINITRO	AIRFOIL				CUARTO DE VENTILACIÓN	CONSULTA URGENCIAS PEDIÁTRICAS	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
27	SUMINITRO	AIRFOIL			PISÓ 2		OBSERVACIÓN URGENCIAS PEDIÁTRICAS	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
28	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#1			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
29	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#2			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
30	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#3			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
31	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#1			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
32	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#2			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
33	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#3			PISÓ1		CENTRAL DE MEZCLAS	\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
USS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS										
34	EXTRACCIÓN	WEG				TERRAZA FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
USS SIMÓN BOLÍVAR										
35	EXTRACCIÓN	CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4327	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	UCI AISLADOS		\$ 42.500	\$ 8.075	\$ 50.575
36	EXTRACCIÓN	SIEMENS			PISÓ 2	SALA DE ADMISIONES COSTADO SUR		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
37	EXTRACCIÓN	CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4325	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	PISÓ 8 UCI		\$ 42.500	\$ 8.075	\$ 50.575
38	EXTRACCIÓN	CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4329	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	PISÓ 8		\$ 32.500	\$ 6.175	\$ 38.675
39	EXTRACCIÓN #8	SIEMENS	616984	1LA3 106-4VP60	PISÓ 2	PISOS 3-8		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
40	EXTRACCIÓN #10 E4	SIEMENS	636640	1LA3 083-4YB60	PISÓ 2	CONSULTORIOS PISÓ 2		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
41	EXTRACCIÓN #11	SIEMENS	15//8	SA	PISÓ 2	URGENCIAS		\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
42	EXTRACCIÓN #11 E6	SIEMENS	658406	1LA3 113-4YB60	PISÓ 2	URGENCIAS Y SÓTANO		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
43	EXTRACCIÓN #11 E7	SIEMENS	637692	1LA3 113-4YB70	PISÓ 2	CONSULTA EXTERNA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
44	EXTRACCIÓN #13 E10	SIEMENS	637455	1LA3 113-4YB60	PISÓ 2	SALA DE PARTOS Y CIRUGÍA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
45	EXTRACCIÓN #15	SIEMENS			PISÓ 1	PATOLOGÍA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
46	EXTRACCIÓN #18	SIEMENS	411012	B 90 L4/EC	PISÓ 2	SALA DE ADMISIONES COSTADO NORTE	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
47	EXTRACCIÓN #21	SIEMENS			PISÓ 8	QUEMADOS		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
48	EXTRACCIÓN #23	SIEMENS			PISÓ 8	UCI PEDIÁTRICA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
49	EXTRACCIÓN #3 E2	SIEMENS	637662	1LA3 133-4YB70	PISÓ 8	COCINA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
50	EXTRACCIÓN #2	SIEMENS	637206	1LA3 106-4YB60	PISÓ 8	PISO 1Y 2, SÓTANO SUR	Se recomienda la rutina del anexo No. 3, sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
51	EXTRACCIÓN #6	SIEMENS			PISÓ 2	RECÉN NACIDOS		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
52	EXTRACCIÓN #9 E4	SIEMENS	654424	1LA3 106-4VP60	PISÓ 2	LAVANDERÍA		\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
53	EXTRACCIÓN #9 E6	SIEMENS	9//4		PISÓ 2	URGENCIAS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
54	SUMINISTRÓ	MTC	SV.15.02.218	SV.18.9.5	PISÓ 2	ESTERILIZACIÓN		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
55	SUMINISTRÓ	SIEMENS	22//11	SA	PISÓ 2	URGENCIAS		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
56	SUMINISTRÓ	SIEMENS	637546	1LA3 130-4YB70	PISÓ 2	PISÓ 3-8		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
57	SUMINISTRÓ #12	SIEMENS			PISÓ 2	PASILLOS CIRUGÍA		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
58	SUMINISTRÓ #15	SIEMENS	637684	1LA3 133-4YB70	PISÓ 2	ALA ORIENTAL		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
59	SUMINISTRÓ #16	SIEMENS	637619	1LA3 130-4YB70	PISÓ 2	PASILLO LAVANDERÍA Y COCINA		\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
60	SUMINISTRÓ #19	SIEMENS			PISÓ 2	URN		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
61	SUMINISTRÓ #2	SIEMENS			PISÓ 2	SALAS DE CIRUGÍA Y UCI		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
62	SUMINISTRÓ #20				PISÓ 8	QUEMADOS		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
63	SUMINISTRÓ #22				PISÓ 8	UCI PEDIÁTRICA		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
64	SUMINISTRÓ	SIEMENS			SOTANO 1	PATOLOGIA		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
CAPS CHAPINERO										
65	EXTRACCIÓN EL1	SOLER & PALAU	5CLT20SM	CLT-20	TERRAZA	LAVANDERIA		\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
66	EXTRACCIÓN EL2	SOLER & PALAU	5CLT20SM	CLT-20	TERRAZA	AUDITORIO		\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
67	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH1	SOLER & PALAU	5CRHT-20SM	CRHT-18	TERRAZA	OBSTETRICIA		\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900
68	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH2	SOLER & PALAU	5CRHT-28SM	CRHT-28	TERRAZA	URGENCIAS		\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100
69	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH3	SOLER & PALAU	5CRHT-15SM	CRHT-15	TERRAZA	HOSPITALIZACIÓN	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
70	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH4	SOLER & PALAU	5CRHT20SM	CRHT-20	TERRAZA	ADMINISTRATIVA		\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500

71	EXTRACCIÓN VEC1		SOLER & PALAU	5CMA3550000000	CMA-355	TERRAZA	COCINA	Se recomienda la rutina del anexo No. 3., sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
72	EXTRACCIÓN VEC2		SOLER & PALAU			TERRAZA	CONSULTA EXTERNA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
73	SUMINISTRÓ					PISO 1	UNIDAD TRANSFUSIONAL		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
74	SUMINISTRÓ		EMERSON POWER			PISO 3	SISTEMAS		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
75	SUMINISTRÓ		SOLER & PALAU	5CLT335M		SÓTANO	SÓTANO		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
76	SUMINISTRÓ UL-1						LAVANDERÍA		\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
77	SUMINISTRÓ UV II		ABB			3 TERRAZA	AUDITORIO		\$ 115.000	\$ 21.850	\$ 136.850
78	SUMINISTRÓ UV-I		SOLER & PALAU	5CDAFH212DES	CDAFH-12	4 TERRAZA	AUDITORIO		\$ 115.000	\$ 21.850	\$ 136.850
USS ENGATIVA											
79	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO		FG INGENIEROS	1261	108IB	PARQUIADERO ENTRADA SUR	BIOMEDICA	La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
80	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO					TERRAZA URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS		\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
81	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO					TERRAZA URGENCIAS	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA		\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
82	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO #1					TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600
83	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO #4					TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600
84	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC1		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-2	27"	PISO 5	VESTIER		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
85	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC10		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-18-1	245	PISO 5	URGENCIAS		\$ 160.000	\$ 30.400	\$ 190.400
86	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC11		TWIN CITY FANY BLOWER			PARQUIADERO ENTRADA SUR	SOTANO		\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
87	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC12		TWIN CITY			TERRAZA CHILLER	MORGUE	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	
88	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC13		TWIN CITY FANY BLOWER	99-14-3926-21-1	150	PISO 5	RAYOS X	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
89	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC14		TWIN CITY FANY BLOWER			PARQUIADERO ENTRADA SUR	SOTANO	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
90	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC15		TWIN CITY FANY BLOWER		150	PISO 5	ENFERMERIA	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
91	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC16		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-24-1	200	PISO 5	LABORATORIO	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
92	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC17		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-25-1	182	PISO 5	OFICINAS	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
93	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC2		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-10		PISO 4	ASLADOS	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
94	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC2A		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-12-1	300	TERRAZA SUR		\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
95	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC3		TWIN CITY FANY BLOWER	99143926-11-1	150	PISO 5	QUIROFANOS	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
96	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC4		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-12-1	27"	PISO 5	SISTEMAS	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
97	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC5		TWIN CITY FANY BLOWER	99143926-13-1	150	PISO 5	SALA DE PARTOS	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
98	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC6		TWIN CITY FANY BLOWER	99-147493-2-1	10"	PISO 5	SALA DE PARTOS	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
99	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC7		TWIN CITY FANY BLOWER	99-147493-1-1	182	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	
100	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC8		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-16-1	150	PISO 5	RAYOS X	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	
101	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC9		TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-17-1	270	PISO 5	URGENCIAS	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	
102	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1E	VEH-13	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR		Se recomienda la rutina del anexo No. 3., sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
103	EXTRACCIÓN HONGO VEH1A	VEH-21	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 420/-320/1		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
104	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1A	VEH-10	CENTRI MASTER	TXB650504	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
105	EXTRACCIÓN HONGO VEH1B	VEH-20	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 422/3-322/3		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
106	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1B	VEH-11	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
107	EXTRACCIÓN HONGO VEH1C	VEH-16	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 406/7-308/7		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
108	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1C	VEH-15	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
109	EXTRACCIÓN HONGO VEH1D	VEH-17	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 404/5-304/5		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
110	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1D	VEH-14	CENTRI MASTER	TXB650501	V 100 E4	TERRAZA SUR		La rutina de mantenimiento corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo de forma simultanea.	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
111	EXTRACCIÓN HONGO VEH1E	VEH-18	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 402/3-302/3		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
112	EXTRACCIÓN HONGO VEH-2	VEH-9	TWIN CITY FAN	99-41393-3	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
113	EXTRACCIÓN HONGO VEH3	VEH-19	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA NORTE	CIRUGIA		\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
114	EXTRACCIÓN HONGO VEH-3	VEH-4	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
115	EXTRACCIÓN HONGO VEH4	VEH-25	TWIN CITY FAN	99-41393-2	BCRD-150A	TERRAZA NORTE	CIRUGIA		\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
116	EXTRACCIÓN HONGO VEH-4	VEH-12	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO		\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
117	EXTRACCIÓN HONGO VEH5A	VEH-28	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 419-319		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
118	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5A	VEH-8	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
119	EXTRACCIÓN HONGO VEH5B	VEH-27	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 418/7-317/7	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
120	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5B	VEH-7	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
121	EXTRACCIÓN HONGO VEH5C	VEH-26	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 416/5-316/5	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
122	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5C	VEH-6	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
123	EXTRACCIÓN HONGO VEH5D	VEH-22	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 408/9-308/9	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
124	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5D	VEH-1	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
125	EXTRACCIÓN HONGO VEH5E	VEH-23	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 411/0-311/0	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
126	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5E	VEH-2	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
127	EXTRACCIÓN HONGO VEH5F	VEH-24	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 413/2-313/2	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
128	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5F	VEH-3	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
129	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5G	VEH-5	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
130	EXTRACCIÓN HONGO VEH6	VEH-30	CENTRI MASTER	TXB650501	PV100E4	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
131	EXTRACCIÓN HONGO VEH1A	VEH-29	CENTRI MASTER				CONSULTA EXTERNA	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
132	EXTRACCIÓN HONGO VEH1B	VEH-31	CENTRI MASTER				CONSULTA EXTERNA	\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450	
133	SUMINISTRO		FG INGENIEROS	1252	128IB	PARQUIADERO ENTRADA SUR	BIOMEDICA	Se recomienda la rutina del anexo No. 3., sin menoscabo de la rutina según fabricante	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900
134	SUMINISTRO					TERRAZA URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS		\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550

135	SUMINISTRO VSC6		TWIN CITY	99-143926-5-1	222	TERRAZA CHILLER	RAYOS X		\$	140.000	\$	26.600	\$	166.600
136	SUMINISTRO VSC7		TWIN CITY	99-143926-6-1	245	SÓTANO	SÓTANO ARCHIVO		\$	160.000	\$	30.400	\$	190.400
137	SUMINISTRO#2					TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$	25.000	\$	4.750	\$	29.750
138	SUMINISTRO#3					TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$	25.000	\$	4.750	\$	29.750
139	SUMINISTROVSC1		TWIN CITY	99-143926-1-1	135	TERRAZA CHILLER	OFICINAS		\$	90.000	\$	17.100	\$	107.100
140	SUMINISTROVSC2		TWIN CITY			TERRAZA CHILLER	SISTEMAS		\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800
141	SUMINISTROVSC3		TWIN CITY	99-143926-3-1	122	TERRAZA CHILLER	EDIFICIO		\$	70.000	\$	13.300	\$	83.300
142	SUMINISTROVSC5		TWIN CITY	99-143926-4-1	122	TERRAZA CHILLER	ECOGRAFÍAS		\$	70.000	\$	13.300	\$	83.300
143	SUMINISTROVSC8		TWIN CITY	99-143926-7-1	245	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA		\$	160.000	\$	30.400	\$	190.400
144	SUMINISTROVSC9		TWIN CITY	99-143926-8-1	270	TERRAZA CHILLER	ENFERMERÍA		\$	180.000	\$	34.200	\$	214.200
145	SUMINISTRO		MTC			TERRAZA URGENCIAS	ESTERILIZACIÓN		\$	25.000	\$	4.750	\$	29.750
CAPS EMAUS														
146	EXTRACTOR					TERRAZA	CONSULTA EXTERNA		\$	90.000	\$	17.100	\$	107.100
147	EXTRACTOR		TORNADO			PATIO DE URGENCIAS	MORGUE		\$	250.000	\$	47.500	\$	297.500
148	EXTRACTOR		TORNADO			PATIO CONSULTA EXTERNA	SALAS DE CIRUGIA		\$	250.000	\$	47.500	\$	297.500
149	SUMINISTRO		TORNADO			PATIO DE URGENCIAS	MORGUE		\$	70.000	\$	13.300	\$	83.300
150	SUMINISTRO		TORNADO			PATIO CONSULTA EXTERNA	SALAS DE CIRUGIA		\$	90.000	\$	17.100	\$	107.100
TOTAL del Mantenimiento predictivo, preventivo del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados, según cantidades que se especifican.													\$	22.791.475
II. Mantenimiento CORRECTIVO del sitema de ventilación mecánica y aires acondicionados.														
AIRES ACONDICIONADOS														
1	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 1	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	B39613411100018	AS-36A2/EYK	PISO 1	LABORATORIO	El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990
2	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO 2	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	A39610811100011	ASW-36A2/EYK	PISO 1	LABORATORIO		\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420
3	AIRE ACONDICIONADO LACTARIO	MANEJADORA CONDENSADORA	AIRFLEX		MS-2410E2 MS-2410E2	TERRAZA CUARTO PISO	LACTARIO		\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420
4	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS 1	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	B39613411100071	AS-36A2/EYK	PISO 4	SISTEMAS		\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990
5	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS 2	CONDENSADORA SPLIT	AMERICAN AIR		MRCE24AS	PISO 4	SISTEMAS		\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420
6	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	BLUELINE	D200016540115202160003	MOV8-36C-X	SÓTANO	TAC		\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990
7	AIRE ACONDICIONADO UPS 1	CONDENSADORA SPLIT	LG	210KA00161	LV-D6021AL	SÓTANO	UPS CUARTO UPS		\$	24.000	\$	4.560	\$	28.560
8	AIRE ACONDICIONADO UPS 2	CONDENSADORA SPLIT	LG	210KA00204	LV-D6021AL	SÓTANO	UPS 2 CUARTO UPS		\$	24.000	\$	4.560	\$	28.560
9	CHILLER		CARRIER	4501B38142	30RAP160226YX	TERRAZA CUARTO PISO	EDIFICIO		\$	96.000	\$	18.240	\$	114.240
10	MANEJADORA AC1		AIRFLEX	AE0111-2138	TEC3-157	CUARTO DE VENTILACIÓN	SALAS DE CIRUGÍA		\$	60.000	\$	11.400	\$	71.400
11	MANEJADORA AC2		AIRFLEX	AE0112-2146	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	RECUPERACIÓN CIRUGÍA		\$	36.000	\$	6.840	\$	42.840
12	MANEJADORA AC3		AIRFLEX	AE0111-2147	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATOS		\$	36.000	\$	6.840	\$	42.840
13	MANEJADORA AC4		AIRFLEX	AE0111-2137	TEC3-157	CUARTO DE VENTILACIÓN	PARTOS		\$	60.000	\$	11.400	\$	71.400
14	MANEJADORA AC5		AIRFLEX	AE0111-2148	TEC3-068	CUARTO DE VENTILACIÓN	POSTPARTOS		\$	36.000	\$	6.840	\$	42.840
15	MANEJADORA AC6		AIRFLEX	AE0111-2149	TEC3-055	CUARTO DE VENTILACIÓN	URNB		\$	27.000	\$	5.130	\$	32.130
16	MANEJADORA UV1		AIRFLEX	AE0111-2150	TEC3-140	CUARTO DE VENTILACIÓN	URGENCIAS		\$	54.000	\$	10.260	\$	64.260
17	MANEJADORA UV2		AIRFLEX	AE0111-2151	TEC3-055	CUARTO DE VENTILACIÓN	UCIN		\$	27.000	\$	5.130	\$	32.130
CASP GAITANA														
18	AIRE ACONDICIONADO	CONDENSADORA SPLIT	LG			PISO 1	ODONTOLOGIA	\$	24.000	\$	4.560	\$	28.560	
USS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS														
19	AIRE ACONDICIONADO FARMACIA	CONDENSADORA MANEJADORA	TRANE	93455202F	2TTA0072A3000C A	TERRAZA PISO 2	FARMACIA	\$	66.000	\$	12.540	\$	78.540	
20	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	CONDENSADORA MANEJADORA	YORK	9305MK1BD	TWE090A300EL	TERRAZA PISO 2	FARMACIA LABORATORIO	\$	45.000	\$	8.550	\$	53.550	
USS SIMÓN BOLÍVAR														
21	AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 1	CONDENSADORA SPLIT	WHIRLPOOL	883049164717	S-07-	SÓTANO CAFETERIA	AUDITORIO 1	\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
22	AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO 2	CONDENSADORA SPLIT	WHIRLPOOL	883049164717	S-07-	SÓTANO CAFETERIA	AUDITORIO 2	\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
23	AIRE ACONDICIONADO IMAGENOLOGIA	CONDENSADORA MANEJADORA	STARLIGHT	C13061106414/12GA6234L	CV410-060-1	PISO 1,2	SALA DE IMAGENOLOGIA	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
24	AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	CONDENSADORA MANEJADORA	STARLIGHT	M13101108767	FCD410-072V-TD	PISO 1	LABORATORIO	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
25	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS LG	CONDENSADORA SPLIT	LG	C16111126559	CV060-3	PISO 2	LABORATORIO	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
26	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS SAMSUNG	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	L0501988103	FCD060DC			\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
27	AIRE ACONDICIONADO UCI 8 PISO	CONDENSADORA MANEJADORA	CONFORTFRESH	206KALC00040	LTUCS12MLEO	DATA CENTER	DATA CENTER	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
28	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRASNFUSIONAL	CONDENSADORA SPLIT	AMERICAN AIR	DB98-22076C	AS32C2BCD	DATA CENTER	DATA CENTER	\$	21.000	\$	3.990	\$	24.990	
29	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 1	CONDENSADORA SPLIT	YORK	505002023110200306-	YJDA09FS-ADA	PISO 9	UCI 8	\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
30	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 2	CONDENSADORA SPLIT	YORK	50011020610	YJEA09FS-ADA	BANCO DE SANGRE	BANCO DE UNIDAD TRASFUSIONAL	\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
31	AIRE ACONDICIONADO ALMACEN 3	CONDENSADORA SPLIT	YORK			PISO 1		\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
CAPS CHAPINERO														
32	AIRE ACONDICIONADO CUARTO ELECTRICO 1 PISO	CONDENSADORA SPLIT	LG	310KARW00070	SW342CP	SÓTANO	CUARTO ELECTRICO 1 PISO	\$	18.000	\$	3.420	\$	21.420	
			LG	310KAZK0077	SW342CP	PISO 1								

33	AIRE ACONDICIONADO CUARTO ELÉCTRICO 2 PISO	CONDENSADORA SPLIT	LG	310KVAH00071 310KASL00006	SW342CP SW342CP	PISO 2	CUARTO ELÉCTRICO 2 PISO	El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
34	AIRE ACONDICIONADO DATACENTER	CONDENSADORA SPLIT	CIAC	340677491088A120160030	CA-41A-060-V3N1C	TERRAZA PISO 4	DATACENTER		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
35	AIRE ACONDICIONADO DATACENTER	CONDENSADORA SPLIT	LIEBERT	0838N174107	DME 037E-PH3	DATACENTER	DATACENTER		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
36	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		WURDEN	7343773	YPN-15C	PISO 3	UPS		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
37	AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TRANSFUSIONAL	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	Y47JPADG200094II	ASV24PSBAX ASV24PSBAX	SÓTANO	UNIDAD TRANSFUSIONAL		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
38	AIRE ACONDICIONADO UPS SÓTANO	CONDENSADORA SPLIT	LG	310KAYR00074 310KAJP00116	SW342CP SW342CP	SÓTANO	UPS SÓTANO		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
39	CHILLER		YORK	2AYM014785	YCAL0046EE17XE8	TERRAZA	EDIFICIO		\$ 75.000	\$ 14.250	\$ 89.250
40	MANEJADORA 1		YORK	50531C2076421R	YSM-50M0715HVR	TERRAZA	OBSTETRICIA		\$ 36.000	\$ 6.840	\$ 42.840
41	MANEJADORA 2		YORK	50531C20764219	YSM-	TERRAZA	URGENCIAS		\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120
42	MANEJADORA 3		YORK	50531C20764220	YSM-50M1315HVR	TERRAZA	CONSULTA EXTERNA		\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120
43	MANEJADORA 4		YORK	50531C20764221	YSM-50M1117HHL	TERRAZA	ADMINISTRATIVA	\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120	
CAPS LORENCITA											
44	AIRE ACONDICIONADO	CONDENSADORA SPLIT	LG	8DEX3830812TAPE00272	G122CB G122CB	TERRAZA PISO 2 PISO 1	CUARTO UPS CUARTO UPS		\$ 24.000	\$ 4.560	\$ 28.560
USS ENGATIVA											
45	AIRE ACONDICIONADO CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	CONDENSADORA SPLIT	GENERAL ELECTRIC		AS0D166DBE ASC1D160BE	TERRAZA URGENCIAS CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
46	AIRE ACONDICIONADO COMANDO TAC	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	.217001988080200211	KF-32GW/A1 TLEA12FS-ADR	TERRAZA URGENCIAS COMANDO TAC	COMANDO-IMAGENOLOGIA		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
47	AIRE ACONDICIONADO FACTURACIÓN CIRUGÍA	CONDENSADORA SPLIT	COMFORTFRESH	MSED018510X2CFUER	LSB18	TERRAZA DATACENTER	FACTURACIÓN CIRUGIA		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
48	AIRE ACONDICIONADO MAMOGRAFIA	CONDENSADORA SPLIT	YORK	.213402908091100042 .213401908091100700	YHEA12FS-ADK YHDA12FS-ADK	TERRAZA URGENCIAS MAMOGRAFIA	MAMOGRAFIA-IMAGENOLOGIA		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
49	AIRE ACONDICIONADO RADIOGRAFIAS	CONDENSADORA SPLIT	CIAC	G40700015800E8230063	CGV21V-012PH3U2C CH21V-012-H3U2C	TERRAZA URGENCIAS RADIOGRAFIAS	RADIOGRAFIA-IMAGENOLOGIA		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
50	AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS TALENTO HUMANO	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT		KF-32GW/A1	TERRAZA DATACENTER	SALA DE JUNTAS TALENTO HUMANO		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
51	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	YORK	0301-09576 0306-15105	BOC12P16A MCH12B16	SISTEMAS	SISTEMAS		\$ 19.000	\$ 3.420	\$ 21.420
52	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	3650801452	FCPT-036	SISTEMAS	SISTEMAS		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
53	AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG	DB98-32364E-1 DB98-32354E-1	AS36UGBCX AS36UGBCN	SISTEMAS	SISTEMAS		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
54	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA MANEJADORA	YORK	.332402613171200543 C703726210317606400057	YNNFYC060BAADB-X YMSFXC060BAAK-X	TERRAZA URGENCIAS TAC	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
55	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	SAMSUNG		CC368TVX	TERRAZA URGENCIAS	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
56	AIRE ACONDICIONADO TAC	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT	07045C1023751	CV060-1	TERRAZA URGENCIAS	TAC-IMAGENOLOGIA		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
57	AIRE ACONDICIONADO TESORERIA	CONDENSADORA SPLIT	STARLIGHT		KF-32GW/A1	PARQUADERO ENTRADA SUR	TESORERIA		\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
58	AIRE ACONDICIONADO UPS SÓTANO	CONDENSADORA MANEJADORA	YORK	W1H2108400 W1A1579829	YCD36S4353A FXRP036H06H	PARQUEADERO ENTRADA SUR SÓTANO	UPS SÓTANO		\$ 21.000	\$ 3.990	\$ 24.990
59	CHILLER		TRANE	C99D05629M	CGAFC40EACAE0	TERRAZA CHILLER	EDIFICIO		\$ 75.000	\$ 14.250	\$ 89.250
60	MANEJADORA		TRANE	K99E955498M		TERRAZA NORTE	EDIFICIO		\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120
61	MANEJADORA		TRANE	K99E95483M	TCSA08ABA055	TERRAZA NORTE	EDIFICIO		\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120
62	MANEJADORA		TRANE	K99E955476M	TCSA17BBA08BAA	TERRAZA NORTE	EDIFICIO		\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120
63	MANEJADORA		TRANE	K99E95519M	TCSA14BBA08BAA0	TERRAZA NORTE	EDIFICIO	\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120	
64	MANEJADORA		TRANE		CUSTOMER57B120D	TERRAZA NORTE	EDIFICIO	\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120	
65	MANEJADORA		TRANE		TCSA017BBA	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 48.000	\$ 9.120	\$ 57.120	
ANEXO No. 2. INVENTARIO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA											
ITEM	EQUIPO	MARCA	SERIE	MODELO	UBICACIÓN	SERVICIO					
CES SUBA											
1	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			PISO 2	AISLADOS URGENCIAS PEDIATRICAS		El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
2	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			CUARTO DE VENTILACIÓN	CONSULTA URGENCIAS PEDIATRICAS			\$ 16.250	\$ 3.088	\$ 19.338
3	EXTRACCIÓN	AIRFLEX			DEPOSITO SÓTANO	SÓTANO			\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
4	EXTRACCIÓN	AIRFOIL			PISO 2	OBSERVACIÓN URGENCIAS PEDIATRICAS			\$ 16.250	\$ 3.088	\$ 19.338
5	EXTRACCIÓN E10	AIRFLEX	577334		TERRAZA PISO 4	BAÑOS			\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
6	EXTRACCIÓN E11	AIRFLEX	577337		TERRAZA PISO 4	LAVANDERÍA			\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
7	EXTRACCIÓN E12	AIRFLEX	583543		TERRAZA PISO 4	MORGUE			\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
8	EXTRACCIÓN E13	AIRFLEX	AE0111-2168	TEC3-084	PISO 2	SALAS DE CIRUGIA			\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
9	EXTRACCIÓN E14	AIRFLEX	AE0111-2169	TEC3-084	PISO 2	SALA DE PARTOS			\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
10	EXTRACCIÓN E15	AIRFLEX	AE0111-2170	VCI-SC22 1/4	PISO 2	URGENCIAS			\$ 55.000	\$ 10.450	\$ 65.450
11	EXTRACCIÓN E17	AIRFLEX	AE0111-2172	VCI-SC18 1/4	CUARTO DE EXTRACCIÓN	CONSULTA EXTERNA			\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
12	EXTRACCIÓN E2	AIRFLEX	AE0111-2157	VCI-SC15	PISO 2	RECUPERACIÓN CIRUGÍA			\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
13	EXTRACCIÓN E3	AIRFLEX	AE0111-2158	VCI-SC12 1/4	PISO 2	SALA DE PARTOS			\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
14	EXTRACCIÓN E4	AIRFLEX	AE0111-2159	VCI-SC15	PISO 2	ESTERILIZACIÓN			\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
15	EXTRACCIÓN E5	AIRFLEX	AE0111-2160	VCI-SC18 1/4	PISO 2	POSTPARTO			\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700
16	EXTRACCIÓN E6	AIRFLEX	AE0111-2161	VCI-SC15	PISO 2	NEONATOS			\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238

17	EXTRACCIÓN E7		AIRFLEX	AE0111-2162	VCI-SC18 1/4	PISÓ 2	RECÉN NACIDOS	El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$	26.250	\$	4.988	\$	31.238
18	EXTRACCIÓN E8		AIRFLEX	AE0111-2163	TEC3-055	INGRESO FUNCIONARIOS	AUDITORIO		\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675
19	EXTRACCIÓN E9		AIRFLEX	577338		TERRAZA PISÓ 4	BAÑOS		\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363
20	EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN HONGO		PENN VENTILATION		FX16B	PISÓ 2	LABORATORIO		\$	23.750	\$	4.513	\$	28.263
21	EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN HONGO		PENN VENTILATION		FX16B	PISÓ 2	RAYOS X		\$	23.750	\$	4.513	\$	28.263
22	SUMINISTRO S12		AIRFLEX	583536		TERRAZA CUARTO PISO	MORGUE		\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675
23	SUMINISTRO UV3		AIRFLEX			INGRESO FUNCIONARIOS	AUDITORIO		\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675
24	SUMINISTRO UV4		AIRFLEX			PISÓ 2	RAYOS X		\$	23.750	\$	4.513	\$	28.263
25	SUMINISTRO UV5		AIRFLEX			PISÓ 2	LABORATORIO		\$	23.750	\$	4.513	\$	28.263
26	SUMINITRO		AIRFOIL			CUARTO DE VENTILACIÓN	CONSULTA URGENCIAS PEDIATRICAS		\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675
27	SUMINITRO		AIRFOIL			PISÓ 2	OBSERVACIÓN URGENCIAS PEDIATRICAS	\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675	
28	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#1				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
29	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#2				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
30	UNIDOSIS	EXTRACCIÓN#3				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
31	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#1				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
32	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#2				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
33	UNIDOSIS	SUMINISTRÓ#3				PISÓ1	CENTRAL DE MEZCLAS	\$	10.000	\$	1.900	\$	11.900	
USS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS														
34	EXTRACCIÓN		WEG			TERRAZA FISIOTERAPIA	FISIOTERAPIA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
USS SIMON BOLÍVAR														
35	EXTRACCIÓN		CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4327	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	UCI AISLADOS	\$	10.625	\$	2.019	\$	12.644	
36	EXTRACCIÓN		SIEMENS			PISÓ 2	SALA DE ADMISIONES COSTADO SUR	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
37	EXTRACCIÓN		CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4325	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	PISÓ 8 UCI	\$	10.625	\$	2.019	\$	12.644	
38	EXTRACCIÓN		CONFORTFRESH	2018-0052-3824-4329	UVE 3.0 IAD	PISÓ 9	PISÓ 8	\$	8.125	\$	1.544	\$	9.669	
39	EXTRACCIÓN #8		SIEMENS	616984	1LA3 106-4VP60	PISÓ 2	PISOS 3-8	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
40	EXTRACCIÓN #10 E4		SIEMENS	636640	1LA3 083-4YB60	PISÓ 2	CONSULTORIOS PISÓ 2	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
41	EXTRACCIÓN #11		SIEMENS	15//8	SA	PISÓ 2	URGENCIAS	\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675	
42	EXTRACCIÓN #11 E6		SIEMENS	658406	1LA3 113-4YB60	PISÓ 2	URGENCIAS Y SÓTANO	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
43	EXTRACCIÓN #11 E7		SIEMENS	637692	1LA3 113-4YB70	PISÓ 2	CONSULTA EXTERNA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
44	EXTRACCIÓN #13 E10		SIEMENS	637455	1LA3 113-4YB60	PISÓ 2	SALA DE PARTOS Y CIRUGÍA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
45	EXTRACCIÓN #15		SIEMENS			PISÓ 1	PATOLOGÍA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
46	EXTRACCIÓN #18		SIEMENS	411012	B 90 L4/EC	PISÓ 2	SALA DE ADMISIONES COSTADO NORTE	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
47	EXTRACCIÓN #21		SIEMENS			PISÓ 8	QUEMADOS	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
48	EXTRACCIÓN #23		SIEMENS			PISÓ 8	UCI PEDIATRICA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
49	EXTRACCIÓN #3 E2		SIEMENS	637662	1LA3 133-4YB70	PISÓ 8	COCINA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
50	EXTRACCIÓN #2		SIEMENS	637206	1LA3 106-4YB60	PISÓ 8	PISO 1Y 2, SÓTANO SUR	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
51	EXTRACCIÓN #6		SIEMENS			PISÓ 2	RECEN NACIDOS	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
52	EXTRACCIÓN #9 E4		SIEMENS	654424	1LA3 106-4VP60	PISÓ 2	LAVANDERÍA	\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438	
53	EXTRACCIÓN #9 E6		SIEMENS	9//4		PISÓ 2	URGENCIAS	\$	8.750	\$	1.663	\$	10.413	
54	SUMINISTRÓ		MTC	SV.15.02.218	SV.18.9.5	PISÓ 2	ESTERILIZACIÓN	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
55	SUMINISTRÓ		SIEMENS	22//11	SA	PISÓ 2	URGENCIAS	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
56	SUMINISTRÓ		SIEMENS	637546	1LA3 130-4YB70	PISÓ 2	PISÓ 3-8	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
57	SUMINISTRÓ #12		SIEMENS			PISÓ 2	PASILLOS CIRUGÍA	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
58	SUMINISTRÓ #15		SIEMENS	637684	1LA3 133-4YB70	PISÓ 2	ALA ORIENTAL	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
59	SUMINISTRÓ #16		SIEMENS	637619	1LA3 130-4YB70	PISÓ 2	PASILLO LAVANDERÍA Y COCINA	\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675	
60	SUMINISTRÓ #19		SIEMENS			PISÓ 2	URN	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
61	SUMINISTRÓ #2		SIEMENS			PISÓ 2	SALAS DE CIRUGÍA Y UCI	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
62	SUMINISTRÓ #20					PISÓ 8	QUEMADOS	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
63	SUMINISTRÓ #22					PISÓ 8	UCI PEDIATRICA	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
64	SUMINISTRÓ		SIEMENS			SOTANO 1	PATOLOGÍA	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
CAPS CHAPINERO														
65	EXTRACCIÓN EL1		SOLER & PALAU	5CLT205M	CLT-20	TERRAZA	LAVANDERIA	\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675	
66	EXTRACCIÓN EL2		SOLER & PALAU	5CLT205M	CLT-20	TERRAZA	AUDITORIO	\$	32.500	\$	6.175	\$	38.675	
67	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH1		SOLER & PALAU	5CRHT-205M	CRHT-18	TERRAZA	OBSTETRICIA	\$	27.500	\$	5.225	\$	32.725	
68	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH2		SOLER & PALAU	5CRHT-285M	CRHT-28	TERRAZA	URGENCIAS	\$	47.500	\$	9.025	\$	56.525	
69	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH3		SOLER & PALAU	5CRHT-155M	CRHT-15	TERRAZA	HOSPITALIZACIÓN	\$	13.750	\$	2.613	\$	16.363	
70	EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH4		SOLER & PALAU	5CRHT205M	CRHT-20	TERRAZA	ADMINISTRATIVA	\$	37.500	\$	7.125	\$	44.625	
71	EXTRACCIÓN VEC1		SOLER & PALAU	5CMA35500000000	CMA-355	TERRAZA	COCINA	\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825	
72	EXTRACCIÓN VEC2		SOLER & PALAU			TERRAZA	CONSULTA EXTERNA	\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825	
73	SUMINISTRÓ					PISÓ 1	UNIDAD TRANSFUSIONAL	\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825	
74	SUMINISTRÓ		EMERSON POWER			PISÓ 3	SISTEMAS	\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825	
75	SUMINISTRÓ		SOLER & PALAU	5CLT335M		SÓTANO	SÓTANO	\$	40.000	\$	7.600	\$	47.600	
76	SUMINISTRÓ UL-1						LAVANDERÍA	\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825	
77	SUMINISTRÓ UV II		ABB			3 TERRAZA	AUDITORIO	\$	28.750	\$	5.463	\$	34.213	
78	SUMINISTRÓ UV-1		SOLER & PALAU	5CDAFH212DES	CDAFH-12	4 TERRAZA	AUDITORIO	\$	28.750	\$	5.463	\$	34.213	
USS ENGATIVA														

79	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO	FG INGENIEROS	1261	10818	PARQUIADERO ENTRADA SUR	BIOMEDICA		\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
80	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO				TERRAZA URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS		\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900
81	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO				TERRAZA URGENCIAS	CAFETERIA CONSULTA EXTERNA		\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900
82	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO #1				TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
83	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO #4				TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
84	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC1	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-2	27"	PISO 5	VESTIER		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
85	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC10	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-18-1	245	PISO 5	URGENCIAS		\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
86	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC11	TWIN CITY FANY BLOWER			PARQUIADERO ENTRADA SUR	SOTANO		\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
87	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC12	TWIN CITY			TERRAZA CHILLER	MORGUE		\$ 7.500	\$ 1.425	\$ 8.925
88	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC13	TWIN CITY FANY BLOWER	99-14-3926-21-1	150	PISO 5	RAYOS X		\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
89	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC14	TWIN CITY FANY BLOWER			PARQUIADERO ENTRADA SUR	SOTANO		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
90	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC15	TWIN CITY FANY BLOWER		150	PISO 5	ENFERMERIA		\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
91	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC16	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-24-1	200	PISO 5	LABORATORIO		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
92	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC17	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-25-1	182	PISO 5	OFICINAS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
93	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC2	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-10		PISO 4	AISLADOS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
94	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC2A	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-12-1	300	TERRAZA SUR			\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
95	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC3	TWIN CITY FANY BLOWER	99143926-11-1	150	PISO 5	QUIROFANOS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
96	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC4	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-12-1	27"	PISO 5	SISTEMAS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
97	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC5	TWIN CITY FANY BLOWER	99143926-13-1	150	PISO 5	SALA DE PARTOS		\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
98	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC6	TWIN CITY FANY BLOWER	99-147493-2-1	10"	PISO 5	SALA DE PARTOS		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
99	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC7	TWIN CITY FANY BLOWER	99-147493-1-1	182	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
100	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC8	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-16-1	150	PISO 5	RAYOS X		\$ 26.250	\$ 4.988	\$ 31.238
101	EXTRACCIÓN CENTRIFUGO VEC9	TWIN CITY FANY BLOWER	99-143926-17-1	270	PISO 5	URGENCIAS		\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550
102	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1E	VEH-13	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
103	EXTRACCIÓN HONGO VEH1A	VEH-21	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 420/-320/1	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
104	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1A	VEH-10	CENTRI MASTER	TXB650504	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
105	EXTRACCIÓN HONGO VEH1B	VEH-20	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 422/3-322/3	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
106	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1B	VEH-11	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
107	EXTRACCIÓN HONGO VEH1C	VEH-16	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 406/7-308/7	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
108	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1C	VEH-15	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
109	EXTRACCIÓN HONGO VEH1D	VEH-17	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 404/5-304/5	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
110	EXTRACCIÓN HONGO VEH-1D	VEH-14	CENTRI MASTER	TXB650501	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
111	EXTRACCIÓN HONGO VEH1E	VEH-18	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 402/3-302/3	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
112	EXTRACCIÓN HONGO VEH-2	VEH-9	TWIN CITY FAN	99-41393-3	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
113	EXTRACCIÓN HONGO VEH3	VEH-19	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA NORTE	CIRUGIA	\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
114	EXTRACCIÓN HONGO VEH 3	VEH-4	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
115	EXTRACCIÓN HONGO VEH4	VEH-25	TWIN CITY FAN	99-41393-2	BCRD-150A	TERRAZA NORTE	CIRUGIA	\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
116	EXTRACCIÓN HONGO VEH-4	VEH-12	TWIN CITY FAN	99-41393-1	BCRD-140A	TERRAZA SUR	EDIFICIO	\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
117	EXTRACCIÓN HONGO VEH5A	VEH-28	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 419-319	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
118	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5A	VEH-8	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
119	EXTRACCIÓN HONGO VEH5B	VEH-27	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 418/7-317/7	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
120	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5B	VEH-7	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
121	EXTRACCIÓN HONGO VEH5C	VEH-26	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 416/5-316/5	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
122	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5C	VEH-6	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
123	EXTRACCIÓN HONGO VEH5D	VEH-22	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 408/9-308/9	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
124	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5D	VEH-1	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
125	EXTRACCIÓN HONGO VEH5E	VEH-23	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 411/0-311/0	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
126	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5E	VEH-2	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
127	EXTRACCIÓN HONGO VEH5F	VEH-24	CENTRI MASTER	TXB650501	PV 100 E4	TERRAZA NORTE	HABITACIÓN 413/2-313/2	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
128	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5F	VEH-3	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
129	EXTRACCIÓN HONGO VEH-5G	VEH-5	CENTRI MASTER	TXB650504	V 100 E4	TERRAZA SUR		\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
130	EXTRACCIÓN HONGO VEH6	VEH-30	CENTRI MASTER	TXB650501	PV100E4	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
131	EXTRACCIÓN HONGO VEH1A	VEH-29	CENTRI MASTER				CONSULTA EXTERNA	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
132	EXTRACCIÓN HONGO VEH1B	VEH-31	CENTRI MASTER				CONSULTA EXTERNA	\$ 13.750	\$ 2.613	\$ 16.363
133	SUMINISTRO	FG INGENIEROS	1252	12818	PARQUIADERO ENTRADA SUR	BIOMEDICA		\$ 27.500	\$ 5.225	\$ 32.725
134	SUMINISTRO				TERRAZA URGENCIAS	SALA DE ESPERA URGENCIAS		\$ 11.250	\$ 2.138	\$ 13.388
135	SUMINISTRO VSC6	TWIN CITY	99-143926-5-1	222	TERRAZA CHILLER	RAYOS X		\$ 35.000	\$ 6.650	\$ 41.650
136	SUMINISTRO VSC7	TWIN CITY	99-143926-6-1	245	SOTANO	SOTANO ARCHIVO		\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600
137	SUMINISTRO#2				TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 6.250	\$ 1.188	\$ 7.438
138	SUMINISTRO#3				TERRAZA 2 PISO	UCI NEONATOS		\$ 6.250	\$ 1.188	\$ 7.438
139	SUMINISTROVSC1	TWIN CITY	99-143926-1-1	135	TERRAZA CHILLER	OFICINAS		\$ 22.500	\$ 4.275	\$ 26.775
140	SUMINISTROVSC2	TWIN CITY			TERRAZA CHILLER	SISTEMAS		\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700
141	SUMINISTROVSC3	TWIN CITY	99-143926-3-1	122	TERRAZA CHILLER	EDIFICIO		\$ 17.500	\$ 3.325	\$ 20.825
142	SUMINISTROVSC5	TWIN CITY	99-143926-4-1	122	TERRAZA CHILLER	ECOGRAFIAS		\$ 17.500	\$ 3.325	\$ 20.825
143	SUMINISTROVSC8	TWIN CITY	99-143926-7-1	245	CUARTO DE MAQUINAS	CONSULTA EXTERNA		\$ 40.000	\$ 7.600	\$ 47.600

El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.

144	SUMINISTROVSC9	TWIN CITY	99-143926-8-1	270	TERRAZA CHILLER	ENFERMERIA		\$	45.000	\$	8.550	\$	53.550
145	SUMINISTRO	MTC			TERRAZA URGENCIAS ESTERILIZACIÓN	ESTERILIZACIÓN		\$	6.250	\$	1.188	\$	7.438
CAPS EMAUS													
146	EXTRACTOR				TERRAZA	CONSULTA EXTERNA	El tiempo de atención en caso de falta de un equipo no será mayor a 4 horas según corresponda.	\$	22.500	\$	4.275	\$	26.775
147	EXTRACTOR	TORNADO			PATIO DE URGENCIAS	MORGUE		\$	62.500	\$	11.875	\$	74.375
148	EXTRACTOR	TORNADO			PATIO CONSULTA EXTERNA	SALAS DE CIRUGIA		\$	62.500	\$	11.875	\$	74.375
149	SUMINISTRO	TORNADO			PATIO DE URGENCIAS	MORGUE		\$	17.500	\$	3.325	\$	20.825
150	SUMINISTRO	TORNADO			PATIO CONSULTA EXTERNA	SALAS DE CIRUGIA		\$	22.500	\$	4.275	\$	26.775
TOTAL Mantenimiento correctivo del sistema de ventilación mecánica y aires acondicionados.												\$	6.091.164

III. Bolsa de repuestos													
ITEM	DESCRIPCIÓN / REPUESTO	CANTIDAD	Unidad de medida	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIÓN							
1	CONTACTOR 20 HP	1	Unidad	Siemens		1. Las cantidades varían dependiendo de las necesidades propias de la Subred Norte, esto a fin de cumplir con los parámetros de funcionalidad, seguridad entre otros. 2. Las marcas de los elementos, piezas y partes serán de la mejor calidad, dando como garantía mínima de un año. 3. Los repuestos de menor cuantía se deben suministrar sin costo, elementos tales como: estopa, desengrasantes, desincrustante, gas refrigerante, aceite, limpiadores, fusibles, conectores eléctricos, soldaduras, cinta de aluminio, entre otros y los demás necesarios para garantizar la permanente y correcta operación del sistema	220.000	\$	41.800	\$	261.800	\$	261.800
2	CONTACTOR 30 HP	1	Unidad	Siemens			280.000	\$	53.200	\$	333.200	\$	333.200
3	CONTACTOR 40 HP	1	Unidad	Siemens			320.000	\$	60.800	\$	380.800	\$	380.800
4	CONTACTOR 50 HP	1	Unidad	Siemens			340.000	\$	64.600	\$	404.600	\$	404.600
5	CONTACTOR BOBINA 220 VOLTIOS	1	Unidad	Siemens			250.000	\$	47.500	\$	297.500	\$	297.500
6	CONTROL DIGITAL	1	Unidad	Danfoss			220.000	\$	41.800	\$	261.800	\$	261.800
7	GUARDAMOTOR TRIFASICO 20 HP	1	Unidad	Siemens			285.000	\$	54.150	\$	339.150	\$	339.150
8	GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 3HP	1	Unidad	Siemens			80.000	\$	15.200	\$	95.200	\$	95.200
9	GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 5HP	1	Unidad	Siemens			120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800
10	GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 10HP	1	Unidad	Siemens			180.000	\$	34.200	\$	214.200	\$	214.200
11	GUARDAMOTOR TRIFASICO DE 15HP	1	Unidad	Siemens			250.000	\$	47.500	\$	297.500	\$	297.500
12	INTERRUPTOR DE MULETILLA	12	Unidad	Universal			20.000	\$	3.800	\$	23.800	\$	285.600
13	TERMOSTATO DIGITAL DE UNA ETAPA	1	Unidad	Universal			150.000	\$	28.500	\$	178.500	\$	178.500
14	TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 1 1/8	1	Metro	Universal			52.000	\$	9.880	\$	61.880	\$	61.880
15	TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 1/2	1	Metro	Universal			19.500	\$	3.705	\$	23.205	\$	23.205
16	TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 5/8	1	Metro	Universal			32.000	\$	6.080	\$	38.080	\$	38.080
17	TUBERIA DE COBRE POR METRO DE 7/8	1	Metro	Universal			42.000	\$	7.980	\$	49.980	\$	49.980
18	VALVULA DE EXPANSION DANFOSS CON ECUALIZADOR EXTERNO	1	Unidad	Danfoss	180.000	\$	34.200	\$	214.200	\$	214.200		
19	RÓTULO EN ACRÍLICO PARA IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS, TABLEROS, MÁQUINAS, ENTRE OTROS., EL CUAL INCLUYE TAMAÑO APROXIMADO HASTA 7 CM X 12 CM. LA INFORMACIÓN CONTENIDA, COLOR, LETRA Y DEMÁS PARA LA IDENTIFICACIÓN, SERÁ PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTRATO.	260	Unidad		28.000	\$	5.320	\$	33.320	\$	8.663.200		
TOTAL Bolsa de repuestos												\$	12.543.195

CONSUMIBLES													
ITEM	DESCRIPCIÓN / REPUESTO	CANTIDAD	Unidad de medida	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIÓN							
1	Aceite de refrigeración	Global	L/Kg	Aceite de refrigeración por L/Kg, Capella. Aceite Mineral (MO), Aceite Alkil Benceno o Alquilbenceno (AB), Aceite Sintético POE o PAG	Aceite de refrigeración por L/Kg, Capella. Aceite Mineral (MO), Aceite Alkil Benceno o Alquilbenceno (AB), Aceite Sintético POE o PAG	Los consumibles serán suministrados sin que generen costos para la Entidad							
2	Grasa	Global	Libra	Grasa, por Libra. Grasas cálcicas, sódicas, al aluminio, al litio, al bario	Grasa, por Libra. Grasas cálcicas, sódicas, al aluminio, al litio, al bario								
3	Guata	Global	Metro	Guata, por Metro. En filtro de poliéster para filtración de aire	Guata, por Metro. En filtro de poliéster para filtración de aire								
4	Limpiador de contactos	Global	Unidad	Limpiador de contactos. WD-40, CRC, o similar	Limpiador de contactos. WD-40, CRC, o similar								
5	Lona impermeabilizante	Global	Metro	Lona impermeabilizante, por mt. Toldo de lona impermeable, grosor mayor a 0,2mm, mayor a 200gr/m2	Lona impermeabilizante, por mt. Toldo de lona impermeable, grosor mayor a 0,2mm, mayor a 200gr/m2								
6	Lubricante	Global	L/Kg	Lubricante, por L/Kg. Tipo mastercool, supercool ó similar	Lubricante, por L/Kg. Tipo mastercool, supercool ó similar								
7	Refrigerante de diferentes clases a fin de cubrir todos los equipos que lo requieran.	Global	M3/Kg	Refrigerante, por M3/Kg, R410, R22, R407, entre otros	Refrigerante, por M3/Kg, R410, R22, R407, entre otros								
8	Terminales eléctricas	Global	Unidad	Terminales eléctricas 3M, Schneider, Legrand, Halux o similar	Terminales eléctricas 3M, Schneider, Legrand, Halux o similar								

9	Tornillería	Global	Unidad	Tornillería ASTM A325, ASTM A394, en acero, inoxidable, autoperforantes, de diferentes diámetros, entre otros	Tornillería ASTM A325, ASTM A394, en acero, inoxidable, autoperforantes, de diferentes diámetros, entre otros	Los consumibles serán suministrados sin que generen costos para la Entidad			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 41.425.834			¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?	SI X		NO	
FORMA DE PAGO		CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. Parágrafo: NO OBSTANTE, PARA EFECTO DEL PAGO SE TENDRÁ EN CUENTA EL FLUJO DE CAJA DE LA E.S.E.							
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES							
SUPERVISOR DEL CONTRATO		NOMBRE: MACEDONIO HERNÁNDEZ				CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
		CORREO ELECTRÓNICO: ingenieria@subrednorte.gov.co				NUMERO DE CONTACTO: 32044985/4			
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD									
		A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.							
		B) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTÍA NATURALEZA O COMPLEJIDAD ASÍ LO EXIJA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.							
		C) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: EL CONTRATISTA, DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA PARA PRECAVER LOS EVENTOS EN QUE INCURRA EN EL NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES RESPECTO DE LOS TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ DE TRES (3) AÑOS.							
		D) DE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS: PARA PREVENIR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS O BIENES ADQUIRIDOS, SU CUANTÍA NO SERÁ INFERIOR AL 5% DEL VALOR ESTIMADO DE LOS REPUESTOS O DEL VALOR DEL CONTRATO Y SU PLAZO SERÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O UN (1) AÑO DESDE LA ENTREGA DEL REPUESTO O ACCESORIO.							
		LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA									
GENERALES:									
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.									
2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.									
3. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.									
4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .									
5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.									
6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN.									
7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.									
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.									
9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.									
10. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.									
11. LAS DEMÁS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.									
ESPECÍFICAS									
1. AL OFERENTE QUE SE LE ADIUDIQUE EL CONTRATO, ANTES DE DAR INICIO DEL MISMO, DEBERÁ ENTREGAR DE FORMA FÍSICA Y/O VIRTUAL EL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS EL CUAL DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO: A. ACTIVIDAD (NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR), B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (PASO(S) Y ORDEN LÓGICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DANDO LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN PROCEDA), C. RESPONSABLE (IDENTIFICACIÓN DEL PERSONA O PERSONAS QUE EJECUTAN DICHA ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN POR CARGO), D. PUNTO DE CONTROL (REFERENCIA DEL DOCUMENTO, ELEMENTO Y PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO Y/O CULMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD).									
2. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO CON EL OBJETO CONTRATADO GARANTIZANDO UNA EXCELENTE CALIDAD.									
3. EL CONTRATISTA ANTES DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR UNA CERTIFICACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.									
4. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UN LISTADO DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL MANTENIMIENTO EL CUAL DEBE CONTENER; A. NOMBRE COMPLETO, B. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, C. CARGO. EN EL CUAL DEBE CONTENER LA PERSONA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.									
5. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE DESARROLLARÁ EL MANTENIMIENTO CUENTE CON LA IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE (CARNET) Y ESTE DEBE PORTARLO SIEMPRE EN UN LUGAR VISIBLE.									
6. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEBE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MISMO, MITIGANDO EL RIESGO DE GENERAR O DESENCADENAR UNA FALLA, PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA QUE SE REALICE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.									
7. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NO MAYOR A UN (1) AÑO, DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PARA EJECUTAR CADA ACTIVIDAD Y/O FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA EL PLAZO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA REALIZAR LA RESPECTIVA CALIBRACIÓN (CUANDO APLIQUE).									
8. EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN FORMA SIMULTÁNEA EN MÍNIMO 2 FRENTE DE TRABAJO QUE PUEDEN ESTAR LOCALIZADOS EN UN MISMO EDIFICIO O DIFERENTE EDIFICIO, CON EL FIN DE DAR SOPORTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN PRIORITARIA DEL MANTENIMIENTO, SIN GENERAR COSTO ADICIONAL PARA LA SUBRED NORTE.									
9. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO, A FIN DE CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO VERÁS Y OPORTUNO.									
10. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES Y PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO.									

11. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR AL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL MANTENIMIENTO, TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A LA CLASE Y TIPO DE RIESGO QUE SE EXPONGA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
12. EL CONTRATISTA PRESTARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA Y/O SEGÚN PRIORIDAD DADA POR LA ENTIDAD, SUPEDITADO A LOS MENORES TIEMPOS PARA LA PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO EN SU CONJUNTO.
13. CUANDO SEA REQUERIDO Y SEGÚN SEA EL CASO EL CONTRATISTA DEBE BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 3 HORAS.
14. LOS REPUESTOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES; EXCEPCIONALMENTE Y PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SE PODRÁN USAR REPUESTOS HOMOLOGADOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REPUESTO QUE SE REQUIERA Y SOBRE EL CUAL EL CONTRATISTA OTORQUE GARANTÍA, NO SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE-MANUFACTURADOS.
15. GARANTIZAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS DE LOS REPRESENTANTES DE MARCA AUTORIZADOS. DICHA CONDICIÓN SERÁ VERIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA.
16. EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CAMBIO DE REPUESTOS O TRABAJOS QUE SEAN REQUERIDOS ADICIONALMENTE Y NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO O INVITACIÓN A COTIZAR.
17. EL CONTRATISTA DEBE REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS O REPUESTOS QUE RESULTEN DEFECTUOSOS DENTRO DE LA GARANTÍA OFRECIDA POR EL CONTRATISTA.
18. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE PRESTARSE COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EN ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO INCLUYE LOS TRABAJOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y QUE POR LO GENERAL INVOLUCRAN EL CAMBIO DE PIEZAS, PARTES Y/O ELEMENTOS QUE SE DESGASTAN EL USO DE LOS EQUIPOS.
- NOTA: EN LA VISITA ANUAL APARTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE PIEZAS Y PARTES QUE POR HORAS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DEBEN SER REEMPLAZADAS TALES COMO, POR EJEMPLO: EJES, CORREAS, RODAMIENTOS, CHUMACERAS, ENTRE MUCHOS OTROS, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO Y/O SISTEMA.
- PUESTA A PUNTO: ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICEN LA PUESTA A PUNTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y/O VENTILACIÓN MECÁNICA OBJETO DE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN ADELANTADOS EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS CUANDO ALGUNO DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRE DESHABILITADO Y SEA NECESARIO PONERLO EN FUNCIONAMIENTO.
19. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y/O ÁREAS CRÍTICAS DE LA DE LA SUBRED NORTE Y DEPENDIENDO DEL ÁREA EN EL CUAL FALLE UN EQUIPO (AIRE ACONDICIONADO) ANTE CUALQUIER EMERGENCIA SURGIDA, (AVERÍAS QUE IMPIDAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO). EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR PROVISIONALMENTE Y DURANTE EL TIEMPO NECESARIO, EL REPUESTO O EQUIPO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUALES O SUPERIORES; CON EL OBJETIVO DE NO INTERRUMPIR EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LOS MISMOS.
20. EL CONTRATISTA DEBE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y AJUSTES NECESARIOS, DE MANERA QUE EL MANTENIMIENTO ENTREGADO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
21. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DONDE ESTÉN INVOLUCRADAS LA OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS OBJETO DEL CONTRATO, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES.
22. UNA VEZ SEA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA ESTE DEBE HACER ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO O A QUIEN ESTE DESIGNE, DEL REPORTE DE SERVICIO CON EL DETALLADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EL CUAL CONTenga (NOMBRE CLARO Y FIRMA) Y CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE QUIEN RECIBE (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER DILIGENCIADO EN FORMA CLARA Y CONCRETA CON LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE LAS PIEZAS Y/O PARTES QUE FUERON REPARADAS Y/O SUMINISTRADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA, ELEMENTO Y/O SISTEMA.
23. EL CONTRATISTA UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS REALIZARÁ CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUBRED NORTE, SEGÚN PREVIA PROGRAMACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
24. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN REGISTRO DE ACOPIADOR PRIMARIO, REGISTRO DE MOVILIZADOR, CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITE USADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 88 DE 2003 O CUALQUIER NORMA QUE APLIQUE Y PRESENTARLOS LUEGO DE CADA MANTENIMIENTO EJECUTADO JUNTO CON EL CERTIFICADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.
25. LOS VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE NO SERÁN REAJUSTADOS, EXCEPTO POR CAMBIO DE VIGENCIA FISCAL Y MÁXIMO POR UN TOPE PARA EL PERSONAL DE UN SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE Y PARA INSUMOS EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO.

Proyectó:	ÁNGEL RODRIGO HEREDIA GONZÁLEZ Tecnólogo Administrativo
Revisó:	LUIS ENRIQUE PÁEZ FALLA Coordinador Bienes y servicios
Revisó:	DRA. JANNETH CAICEDO CASANOVA Nombre y Firma Director (a) de contratación
Aprobó:	DR. FABIO CORTÉS CRUZ Subgerente Corporativo

4/21/21

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]